

Po zakończeniu prac montażowych i porządkowych należy wykonaną sieć wodociagową zgłosić do odbioru końcowego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bielsku Białej.

Do odbioru należy przygotować:

- kopię pozwolenia na budowę
- dziennik budowy
- oświadczenie Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną,
- protokół z przeprowadzonych prób szczelności
- inwentaryzację geodezyjną ułożonej sieci z rejestracją w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej w Bielsku Białej
- projekt z naniesionymi zmianami powykonawczymi występującymi w trakcie realizacji inwestycji
- Oświadczenie gwarancyjne wykonawcy sieci.

12. Uwagi końcowe.

- całość robót wykonać należy zgodnie z projektem oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych” cz.II- Instalacje sanitarne i przemysłowe, a także z obowiązującymi normami.
- przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników, których przewody znajdują się w pobliżu projektowanej sieci o terminie rozpoczęcia robót
- w czasie budowy należy uwzględnić zalecenia i stosować się do uwag właścicieli i użytkowników uzbrojenia terenu podanych w załączonych uzgodnieniach projektu oraz uwagi i warunki właścicieli nieruchomości podane w podpisanych z Inwestorem „Oświadczeniach”
- sieć wodociagową zaprojektowano z rur PE80 SDR11, o średnicach Dz40÷Dz160mm (ciśnienie nominalne PN=12,5bara). Firmy WAVIN. Uzbrojenie sieci stanowi armatura firmy HAWLE. Dopuszcza się zastosowanie rur i armatury innych firm, posiadających wymagane parametry oraz aprobaty techniczne, stwierdzające ich przydatność do stosowania w budownictwie.
- na czas prowadzenia robót należy zapewnić przejezdnosć dróg