



# Przekrój typowy A-A

## SKALA 1:50




### SZCZEGÓŁ "A"

#### skala 1:25



### SZCZEGÓŁ "B"

#### skala 1:25



### 1 Konstrukcja drogi manewrowej

8cm	kostka brukowa betonowa typu BEHATON koloru szarego
5cm	podsyпка cementowo - piaskowa
15 cm	warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5mm
20 cm	warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63mm
15 cm	warstwa wzmacniająca - pospółka, żwir
NASYP - do 150cm	

**63 cm**

### 2 Konstrukcja miejsc parkingowych

8cm	kostka brukowa betonowa typu BEHATON koloru czerwonego
5cm	podsyпка cementowo - piaskowa
15 cm	warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5mm
20 cm	warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63mm
15 cm	warstwa wzmacniająca - pospółka, żwir
NASYP - do 150cm	

**63 cm**

ZAMAWIAJĄCY: GMINA BESTWINA ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina		JaRoad projekty, wykonawstwo, nadzory drogowe tel./fax 33 4977679 kom. 502 107985 e-mail: jaroad@jaroad.pl		43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Podkępne 10 www.jaroad.pl	
TEMAT: Budowa parkingu przy ul. Podzamcze w Bestwinie		AUTORZY I WSPÓLAUTORZY: projektant: mgr inż. Jarosław Dziech upr. SLK/2382/POOD/08 sprawdzający: mgr inż. Jacek Gawron upr. SLK/3353/PWOD/10	PODPIS: 	DATA: czerwiec 2015	BRANŻA: Drogi
ADRES: Gmina Bestwina ul. Podzamcze		TRESC RYSUNKU: Przekrój typowy A-A		FAZA: PB	SKALA: 1:50
				NUMER RYSUNKU:	4