




RZUT ZJAZDU NR 1  
SKALA 1:100





PRZEKRÓJ A-A  
SKALA 1:50



RZUT ZJAZDU NR 2  
SKALA 1:100



PRZEKRÓJ A-A  
SKALA 1:50



1	Konstrukcja drogi manewrowej
8cm	kostka brukowa betonowa typu BEHATON koloru szarego
5cm	podsyпка cementowo - piaskowa
15 cm	warstwa górná podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5mm
20 cm	warstwa dolná podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63mm
15 cm	warstwa wzmacniająca - pospółka, żwir
NASYP - do 150cm	
63 cm	

3	Odtworzenie istniejącej konstrukcji jezdni ul. Podzamcze
4cm	warstwa ścierna z betonu asfaltowego
6cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
15 cm	warstwa górná podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5mm
20 cm	warstwa dolná podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63mm
15 cm	warstwa wzmacniająca - pospółka, żwir
60 cm	

ZAMAWIAJĄCY: GMINA BESTWINA ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina	<b>JaRoad</b> projekty, wykonawstwo, nadzór drogowy tel./fax 33 4977679 kom. 502 107985 e-mail: jaroad@jaroad.pl www.jaroad.pl	43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Podkępce 10
TEMAT: Budowa parkingu przy ul. Podzamcze w Bestwinie	AUTORZY I WSPÓLAUTORZY: projektant: mgr inż. Jarosław Dziech upr. SLK/2382/POOD/08 sprawdzający: mgr inż. Jacek Gawron upr. SLK/3353/PWOD/10	PODPIS: <i>Jacek</i>
ADRES: Gmina Bestwina ul. Podzamcze	TRESC RYSUNKU: Zjazdy - rzuty, przekroje	DATA: czerwiec 2015 BRANŻA: Drogi FAZA: PB SKALA: 1:100 1:50 NUMER RYSUNKU: 11