



Przekrój poprzeczny D-D

SKALA 1:50




Przekrój poprzeczny E-E


SKALA 1:50




SZCZEGÓŁ "A"
skala 1:25




SZCZEGÓŁ "B"
skala 1:25



SZCZEGÓŁ "C"
skala 1:25



SZCZEGÓŁ "D"
skala 1:25



1 Konstrukcja drogi manewrowej

8cm	kostka brukowa betonowa typu BEHATON koloru szarego
5cm	podsyпка cementowo - piaskowa
15 cm	warstwa g6rna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5mm
20 cm	warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63mm
15 cm	warstwa wzmacniaj6c6ca - posp6łka, 6wir
NASYP - do 150cm	
63 cm	

2 Konstrukcja miejsc parkingowych

8cm	kostka brukowa betonowa typu BEHATON koloru czerwonego
5cm	podsyпка cementowo - piaskowa
15 cm	warstwa g6rna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5mm
20 cm	warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63mm
15 cm	warstwa wzmacniaj6ca - posp6łka, żwir
NASYP - do 150cm	


3 Odtworzenie istniejącej konstrukcji jezdni ul. Podzamcze

4cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
6cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
15 cm	warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5mm
20 cm	warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63mm
15 cm	warstwa wzmacniająca - pospółka, żwir

60 cm

4 Konstrukcja chodnika

6cm	kostka brukowa betonowa typu BEHATON koloru szarego
5cm	podsyпка cementowo - piaskowa
15 cm	warstwa g6rna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-61,00mm
20 cm	warstwa wzmacniaj6ca - posp6łka, żwir
46 cm	

ZAMAWIAJĄCY: GMINA BESTWINA ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina		 Jaroad projekt, wykonawstwo, nadzór drogowy tel./fax 33 4977679 kom. 502 107983 e-mail: jaroad@jaroad.pl		43-502 Czechowice-Krzyszczak ul. Podkpie 10 www.jaroad.pl	
TEMAT: Budowa parkingu przy ul. Podzamcze w Bestwinie		AUTORZY I WSPÓLAUTORZY:		DATA:	
		projektant: mgr inż. Jarosław Dziech upr. SLK/2382/POOD/08		czerwiec 2015	
		sprawdzający: mgr inż. Jacek Pawon upr. SLK/3353/PWOD/10		BRANZA: Drogi	
				FAZA: PB	
ADRES: Gmina Bestwina ul. Podzamcze		TRESC RYSUNKU: Przekrój typowy D-D, E-E		SKALA: 1:50	
				NUMER RYSUNKU: 7	