

KOSZTORYS OFERTOWY
na budowę przepustu wraz z wykonaniem odwodnienia
oraz ułożeniem nakładki asfalto-betonowej
na ul. Podzamcze
w Bestwinie

| L. p. | Symbol klasyfik. | Opis robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość netto |
|-------|------------------|--|----------------|-------------|------------|---------------|
| 1 | D-02.01.01. | Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odl. 4 km | m ³ | 8 | | |
| 2 | D-03.01.01 | Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy żwirowej, rur żelbetowych Ø 60 cm, izolacja styków rur papą i rur lepikiem | m | 8 | | |
| 3 | D-03.01.01 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów o Ø 60 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem | m ³ | 0,67 | | |
| 4 | D-04.02.01 | Zasypanie rur i zagęszczenie mechaniczne w-wy piasku w wykopie na całej szer. wykopu, gr. w-wy 20 cm | m ² | 8 | | |
| 5 | KNNR 1 0318-0100 | Zasypanie wykopów o ścianach pionowych, szer. 0,8-2,5 m gł. do 1,5 m wraz z zagęszczeniem | m ³ | 6,5 | | |
| 6 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa góma, grubość po zagęszczeniu 10 cm | m ² | 8 | | |
| 7 | D-06.01.03 | Umocnienie skarp i dna płytami ażurowymi 60x40x10cm. Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka piaskowa grub. 5 cm | m ² | 6,4 | | |
| 8 | D-06.01.03 | Umocnienie dna rowów elementami prefabrykowanymi korytkowymi grubości 15 cm ułożonymi na podsypce piaskowej | m | 14 | | |
| 9 | D-06.04.01 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm | m | 155 | | |
| 10 | D-06.03.01 | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość w-wy ścinanej 10 cm. wraz z odwiezieniem ścinki na odkład | m ² | 155 | | |
| 11 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odl. 3 km | m ³ | 22,5 | | |
| 12 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z kłińca kamiennego, zagęszczonego mechanicznie, grubość warstwy do 5 cm | m ² | 267 | | |
| 13 | D-04.03.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m ² | 1 131 | | |
| 14 | D-04.03.01 | Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² | m ² | 1 131 | | |
| 15 | KNNR 6 0309-0301 | Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 6 cm, transport mieszanki samochodami samowładowczymi z oblanie krawędzi asfaltem | m ² | 1 131 | | |
| 16 | D-06.03.01. | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki mechanicznie, szer pobocza 0,6m obustronnie | m ³ | 13,58 | | |
| 17 | | Wykonanie operatu geodezyjnego po wykonawczego wraz z naniesieniem do zasobów geodezyjnych | kpl | 1 | | |

Razem:

**Podatek Vat 22%:
Wartość kosztorysu brutto:**