

PRZEDMIAR ROBÓT

na budowę przepustu wraz z wykonaniem odwodnienia
oraz ułożeniem nakładki asfalto-betonowej
na ul. Podzamcze
w Bestwinie

L. p.	Symbol klasyfik.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.
1	D-02.01.01.	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odl. 4 km 8X1X1	m ³	8
2	D-03.01.01	Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy żwirowej, rur żelbetowych Ø 60 cm, izolacja styków rur papą i rur lepikiem 8	m	8
3	D-03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów o Ø 60 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem 1,2X1,4X0,2X2	m ³	0,67
4	D-04.02.01	Zasypanie rur i zagęszczenie mechaniczne w-wy piasku w wykopie na całej szer. wykopu, gr. w-wy 20 cm 8X1X1	m ²	8
5	KNNR 1 0318-0100	Zasypanie wykopów o ścianach pionowych, szer. 0,8-2,5 m gł. do 1,5 m wraz z zagęszczeniem 8-1,5	m ³	6,5
6	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 10 cm 8X1	m ²	8
7	D-06.01.03	Umocnienie skarp i dna płytami ażurowymi 60x40x10cm. Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka piaskowa grub. 5 cm 8X2X0,4	m ²	6,4
8	D-06.01.03	Umocnienie dna rowów elementami prefabrykowanymi korytkowymi grubości 15 cm ułożonymi na podsypce piaskowej 14	m	14
9	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm 110+15+30	m	155
10	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość w-wy ścinanej 10 cm. wraz z odwiezieniem ścinki na odkład 155X0,5X2	m ²	155
11	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odl. 3 km 30+15=45/0,4+0,6/:2	m ³	22,5
12	D-04.02.01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z kłińca kamiennego, zagęszczonego mechanicznie, grubość warstwy do 5 cm 357X3X25%	m ²	267
13	D-04.03.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV 357X3+20X3	m ²	1 131
14	D-04.03.01	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² 357X3+20X3	m ²	1 131
15	KNNR 6 0309-0301	Wykonanie nawierzchni z mieszank mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 6 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi z oblanem krawędzi asfaltem 357X3+20X3	m ²	1 131
16	D-06.03.01.	Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki mechanicznie, szer pobocza 0,6m obustronnie 357+20X0,6X0,06	m ³	13,58
17		Wykonanie operatu geodezyjnego po wykonawczego wraz z naniesieniem do zasobów geodezyjnych	kpl	1

Inspektor Nadzoru:

AM
Andrzej Królikowski
nr budowl. Nr 102/74